Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	Klucz wykonawczy	Lokalizacja	j.m.	Poszcz	Razem
1	**PRZEBUDOWA CZĘŚCI DACHU GŁÓWNEGO**						
1 d.1	**KNR 4-01 0535-06**	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku			m		
		9			m	9.00	
						RAZEM	**9.00**
2 d.1	**KNR 4-01 0535-04**	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku			m		
		6.5+6+9			m	21.50	
						RAZEM	**21.50**
3 d.1	**KNR 4-01 0535-02**	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku			m²		
		21.5*3.3			m²	70.95	
						RAZEM	**70.95**
4 d.1	**KNR 4-01 0535-08**	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku			m²		
		21.5*.35			m²	7.53	
						RAZEM	**7.53**
5 d.1	**KNR 4-01 0430-05**	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat ponad 24 cm			m²		
		21.5*3.3			m²	70.95	
						RAZEM	**70.95**
6 d.1	**KNR 2-02 0409-01**	Krokiewki,przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.			m³		
		28*2*0.08*0.16			m³	0.72	
						RAZEM	**0.72**
7 d.1	**KNR 2-02 0613-03**	Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa			m²		
		21.5*3.3			m²	70.95	
						RAZEM	**70.95**
8 d.1	**KNR 2-02 0607-01**	Wiatroizolacja			m²		
		21.5*4.2			m²	90.30	
						RAZEM	**90.30**
9 d.1	**KNR 2-02 0410-04**	Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc.			m²		
		21.5*4.2			m²	90.30	
						RAZEM	**90.30**
10 d.1	**KNR 0-15 0519-02**	Pokrycie dachów blachą trapezową w arkuszach			m²		
		21.5*4.2			m²	90.30	
						RAZEM	**90.30**
11 d.1	**KNR 2-02 0506-01**	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej			m²		
		21.5*.35			m²	7.53	
						RAZEM	**7.53**
12 d.1	**KNR 0-15II 0528-03**	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 12,5 cm			m		
		21.5			m	21.50	
						RAZEM	**21.50**
13 d.1	**KNR 0-15II 0529-03**	Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 i 11,0 cm			m		
		9			m	9.00	
						RAZEM	**9.00**
14 d.1	**Kalkulacja indywidualna**	Podbitka(boazeria z rusztem)			m²		
		21.5*0.9			m²	19.35	
						RAZEM	**19.35**
15 d.1	**KNR 2-02 1604-01**	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m			m²		
		21.5*3			m²	64.50	
						RAZEM	**64.50**
2	**REMONT TARASU**						
16 d.2	**KNR 4-01 0212-01**	Rozbiórka murków tarasu oraz schodów zewnętrznych			m³		
		(2+12+5+4+9)*0.4*.3+1.2*1.5*1.5			m³	6.54	
						RAZEM	**6.54**
17 d.2	**KNR 4-01 0818-05**	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych			m²		
		2*2.7+5*3+11*6+9.2*3.2			m²	115.84	
						RAZEM	**115.84**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	Klucz wykonawczy	Lokalizacja	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.2	**KNR 4-01 0804-07**	Zerwanie posadzki cementowej			m²		
		2*2.7+5*3+11*6+9.2*3.2			m²	115.84	
						RAZEM	**115.84**
19 d.2	**KNR 4-01 0108-09**	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 kmz utylizacją			m³		
		6.54+115.84*.12			m³	20.44	
						RAZEM	**20.44**
20 d.2	**KNR 4-01 0108-10**	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km z utylizacją Krotność = 15			m³		
		20.44			m³	20.44	
						RAZEM	**20.44**
21 d.2	**KNR 4-01 0727-02**	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat.II o podłożach z z cegły, pustaków,gazo-i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)			m²		
		5			m²	5.00	
						RAZEM	**5.00**
22 d.2	**KNR 2-02 1101-02**	Podkłady betonowe na stropie-wylewka			m³		
		(2*2.7+5*3+11*6+9.2*3.2)*0.15			m³	17.38	
						RAZEM	**17.38**
23 d.2	**KNR 0-15II 0527-02**	Izolacja-papa termozgrzewalna-analogia			m²		
		(2*2.7+5*3+11*6+9.2*3.2)*1.05			m²	121.63	
						RAZEM	**121.63**
24 d.2	**KNR 2-02 0506-01**	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej			m²		
		(2+5+11+9)*0.25			m²	6.75	
						RAZEM	**6.75**
25 d.2	**Kalkulacja indywidualna**	taras z desek kompozytowych (deski kompozytowe 145x29x4000mm, legary kompozytowe 48x38x4000mm, kompozytowe listwy maskujące 66x6x4000mm, zestawy montażowe) z montażem			m²		
		2*2.7+5*3+11*6+9.2*3.2			m²	115.84	
						RAZEM	**115.84**
26 d.2	**Kalkulacja indywidualna**	balustarda tarasu o wys 110 cm z furtką ze stali nierdzewnej			m		
		2+12+5+4+9			m	32.00	
						RAZEM	**32.00**
3	**MALOWANIE POMIESZCZEŃ**						
27 d.3	**KSNR 3 0605-04**	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni			m²		
		(8.7*2+5.7*2+2.8*2)*1.7+8.7*5.7+2.8*5.6+(5.6*2+2.6*2)*0.96+5.6*2.6+(8.9*2+5.6*2+2.9*2)*1.7+8.9*5.6+2.9*5.6+1.4*1.8+1.4*1.8+(8.7*2+5.6*2+3.1*2)*1.7+8.7*5.6+3.1*5.7+(2.7+5.7)*2*1.0+2.7*5.7+9*2+9*2.7+(4.2*2.+2.7*2)*1.7+4.2*2.7+(2.7*2+4.5*2)*3+2.7*4.5+2.7*1+2.7*2+(2.5*2+4.2*2)*3+2.5*4.2+(7.2*2+4.2*2)*1.4+7.2*4.2+(2.7*2+2.7*2)*3+2.7*2.7+(1*4+2.8*2)*1+1*2.8+(2.7*2+3.3*2)*1.4+2.7*3.3+(2.8*2+1.4*2)*1.4+(2.7*2+2.7*2)*1.7+2.7*2.7+(8.6*2+8.7*2)*1.7+(5.7*2+3*2)*1.7+8.6*5.7+5.7*3+(2.7*2+5.9*2)*1+2.7*5.9+(11.7*2+1.4*2)*1.4+11.7*1.4+(1.4*2+2.6*2)*1.7+4+1.4*2.6+11			m²	1083.64	
						RAZEM	**1083.64**
28 d.3	**KSNR 3 0605-06**	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną z jednokrotnym szpachlowaniem			m²		
		(1.4*2+2.7*2)*1.6			m²	13.12	
						RAZEM	**13.12**